

Zmluva o dielo

(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

1. Objednávateľ : Obec Staškov

Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov

Zastúpená Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce

Technický dozor

objednávateľa: Ing. Jozef Kubánka, Hurbanova č.208/64, 022 04 Čadca

bankové spojenie: Prima Banka a.s.

číslo účtu: 0279615001/5600

IČO: 00314293

DIČ: 2020553271

2. Zhotoviteľ : POZEMSTAV spol. s r.o. Ul. 17.novembra 958, 022 01 Čadca

zastúpená Milan Veselovský, konateľ spoločnosti

bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Čadca

číslo účtu: 561540-322/0200

IČO: 31603408

DIČ: 2020421964

IČ DPH: SK 2020421964

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s. r. o., vložka číslo: 1778/L.

uzavierajú zmluvu nasledujúceho znenia:

Čl. I

Predmet diela

1.1 Predmetom zmluvy bude:

Názov stavby: „Budova školskej jedálne č. 90 v k.ú. Staškov –
stavebné úpravy“

1.2 Práce budú realizované podľa projektovej dokumentácie a priloženého položkovitého rozpočtu (príloha č. 1).

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. II

Čas plnenia

2.1 Termín zahájenia : 02.07.2012

Termín ukončenia: 15.08.2012

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať ukončené dielo v dohodnutom termíne.

Čl. III

Cena diela

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I. tejto zmluvy je stanovená v zmysle ponuky zhotoviteľa dohodou zmluvných strán:



Cena za dielo bez DPH	20.372,43 €
DPH 20%	4.074,49 €
Cena celkom s DPH	24.446,92 €

slovom: Dvadsaťštyritisícštyristoštyridsaťšesť eur a deväťdesiatdva centov.

3.2 V cene za hotovenie diela je zahrnuté:

Vid' položkový rozpočet nákladov (príloha č. 1), ktorý je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

Čl. IV Platobné podmienky

- 4.1 Lehota splatnosti faktúr je 50 dní od **obdržania** a zaevidovania objednávateľom.
- 4.2 Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a technickým dozorom objednávateľa, krycí list čerpania, rekapitulácia čerpania.
- 4.3 Fakturácia diela bude prebiehať do 90 % ceny diela bez DPH.
- 4.4 Objednávateľ má právo v prípade zistenia drobných vád a nedorobkov pri prevzatí diela zadržať z konečnej faktúry 10 % z ceny diela bez DPH až do doby ich odstránenia.
- 4.5 Faktúra bude ako daňový doklad vystavená v súlade s § 15 z.č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 4.6 Dielo bude zrealizované bez preddavkov, platby budú zhotoviteľovi poukazované na základe vykonaných prác. Zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať po ukončení kalendárneho mesiaca.

Čl. V Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá budúci zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 5.3 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Záručná doba na materiál je dlhá výrobcu, minimálne však 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a budúci zhotoviteľ povinnosť ~~bezplatne~~ odstrániť vady.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje s odstránovaním prípadných väd predmetu plnenia začať do 48 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa písomnou formou.

5.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo alebo jeho časť od zhotoviteľa po jeho oznámení o ukončení, ak stavba nebude užívania schopná, ak budú chýbať doklady, revízne správy, osvedčenia, atesty a pod., alebo ak stavba nebude realizovaná v rozsahu kvalite odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Náklady, ktoré vyplynú z dôvodu neúspešného preberacieho konania bude znášať zhotoviteľ diela.

5.7 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení objednávateľa písomne sa vyjadriť k prípadným reklamovaným vadám a to do troch pracovných dní od ich obdržania.

5.8 V prípade nedodržania písomného dohodnutého termínu nástupu na odstránenie reklamovaných väd, ako aj neodstraňovania samotných reklamovaných väd zhotoviteľom stavby, má objednávateľ právo:

- Vyfaktúrovať zhotoviteľovi stavby penále vo výške 50,- € za každý deň omeškania.

Čl. VI

Podmienky vykonania diela

6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela do 2.7.2012.

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

6.4 Zhotoviteľ je povinný počas celej realizácie prác viesť stavbený denník.

6.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj potrebné certifikáty zabudovaných materiálov a pod. a tiež prevádzkové predpisy. Náklady na dodanie uvedených dokladov sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.6 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude vykonané po ukončení prác a potvrdené zápisom.

Čl. VII

Zmluvné pokuty

7.1 V prípade omeškania s plnením predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s tým, že zmluvná pokuta bude započítateľnou položkou z čiastky vyplývajúcej k úhrade z konečnej faktúry zhotoviteľa na základe objednávateľom vystavenej faktúry.

7.2 V prípade omeškania s platením faktúr je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania 0,05 % z neuhradenej čiastky.

7.3 V prípade nedodržania dohodnutého termínu na odstránenie väd a nedorobkov (nebrániacich užívaniu stavby) z preberacieho konania má objednávateľ právo vyfaktúrovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň omeškania s tým, že zmluvná pokuta bude započítateľnou položkou z čiastky vyplývajúcej k úhrade z konečnej faktúry zhotoviteľa na základe objednávateľom vystavenej sankčnej faktúry.

Čl. VIII

Technicko – kvalitatívne podmienky dodávky diela

8.1 Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce a za kvalitu svojich subdodávateľov, je povinný vykonať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať dodržanie STN a všeobecne platné právne predpisy.

8.2 Zhotoviteľ môže počas realizácie uplatniť adekvátne zmeny stavebného materiálu za iné materiály, ktoré kvalitatívne zodpovedajú projektovému materiálu len po ich odsúhlasení objednávateľom a projektantom. Používané materiály musia spĺňať požiadavky uvedené v § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení novelizovaných predpisov.

8.3 Zhotoviteľ je povinný na odovzdanom pracovisku dodržiavať a zabezpečovať povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v zmysle § 4 s výnimkou písmen j, m a § 5 výnimkou písmen e, f, g ako aj § 49.

8.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za úroveň a stav BOZP na odovzdanom pracovisku. Zhotoviteľ bude na odovzdanom pracovisku dodržiavať povinnosti vyplývajúce z § 8, 8a, 8b, 8c, 8d zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí oprávneného koordinátora prác pre oblasť BOZP a vypracovanie plánu BOZP v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

8.6 Zhotoviteľ bude viesť podrobný stavebný denník predmetnej stavby.

8.7 Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa písomné vyzvanie na prevzatie prác, ktoré budú ďalším pracovným postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 dni pred ich zakrytím, v opačnom prípade ich zhotoviteľ odkryje na svoj náklad.

8.8 Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. – Stavbyvedúci Ing. František Štetiar

8.9 Objednávateľ zabezpečí na stavbe výkon občasného technického dozora investora a autorský dozor projektanta.

8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné naviac práce, ktoré vzniknú z dodatočných požiadaviek alebo zmien obstarávateľa vykonať a oceniť rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako boli stavenované jednotkové ceny do súťaže.

8.11 Zhotoviteľ je povinný objekt, vykonané stavebné práce a materiály, ktoré súvisia s predmetom dodávky chrániť pred poškodením, zničením a krádežami až do ich prevzatia


objednávateľom, v opačnom prípade bude znášať všetky škody z dôvodu poškodenia, krádeže, neodbornej a nezodpovednej činnosti.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávatel' a nebezpečenstvo na zhotovovanej veci znáša zhotoviteľo až do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
- 9.2 Pri uzatváraní zmluvy o dielo sa obstarávateľ bude riadiť návrhom zmluvy a súťažným návrhom zhotoviteľa, súťažnými podkladmi a ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.3 Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že objednávatel' môže využiť právo odstúpenia od zmluvy podľa § 345 a násl. Obchodného zákonníka. Za podstatné porušenie sa pokladá:
- meškanie s ukončením a odovzdaním diela viac ako dva týždne.
 - porušenie kvality dodávky diela.
- 9.4 Zhotoviteľ spracuje časový a vecný harmonogram prác, ktorý bude tvoriť prílohu k zmluve o dielo.
- 9.5 Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne. Ak sa v priebehu vykonávania stavby vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať, musí byť dohodnuté ich vykonanie i cena, a to v podobe dodatku tejto zmluvy v súlade 8.10.
- 9.6 Účastníci tejto zmluvy o dielo po jej prečítaní zhodne prehlásili, že táto obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, že ju neuzavreli v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú svojími vlastnoručnými podpismi.
- 9.7 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Čadca, 27. 06. 2012



.....
zhotoviteľ



Stavba : Budova školskej jedálne / objekt č. 90, Staškov /			
Objekt : Stavebné úpravy - odstránenie statických a ostatných porúch konštrukcií.			
JKSO :	Miesto : Staškov	Zmluva č.	Dňa : 15.05.2012
Odberateľ : Obecný úrad, Staškov Staškov	IČO : 00314293	DIČ : 2020553271	IČ DPH :
Dodávateľ : POZEMSTAV, spol. s r. o., 02201 Čadca 02201 Čadca, ul. 17. novembra 958	IČO : 31603408	DIČ : 2020421964	IČ DPH : Sk2020421964
Projektant : Ing. Stanislav Mikovčák, Čadca	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	24 447 EUR	za M3 OP	1 M	24 447 EUR	za M
1 M2 ZP	24 447 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	24 447 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	7 920,20	434,50	8 354,70	6	Práce nadčas
2	PSV :	8 128,96	3 888,77	12 017,73	7	Murárske výpomocy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	16 049,16	4 323,27	20 372,43	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

Rozpočet : Spracoval : Ing. František Štetiar <i>projektant, rozpočtár, cenár :</i> Dátum : Pečiatka : Podpis :	E Celkové náklady : 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 : 20 372,43 22 DPH 20 % z : 20 372,43 4 074,49 23 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 24 446,92 F Odpočet - prípočet
--	---

odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :	dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : 21.5.2012 Pečiatka : Podpis :
--	--

Stavba : Budova školskej jedálne / objekt č. 90, Staškov /

Objekt : Stavebné úpravy - odstránenie statických a ostatných porúch konštrukcií .

Odberateľ : Obecný úrad, Staškov

Dodávateľ : POZEMSTAV, spol. s r. o, 02201 Čadca

Projektant : Ing. Stanislav Mikovčák, Čadca

JKSO :

Dátum : 15.05.2012

Spracoval : Ing. František Štešiar

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

POZEMSTAV s.r.o.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	20,000	m3	5,65	113,00					
2	131201109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	20,000	m3	0,57	11,40					
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	32,400	m3	11,50	372,60					
4	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	32,400	m3	1,67	54,11					
5	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	1,303	m3	42,50	55,38					
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	27,290	m3	3,58	97,70					
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	27,290	m3	0,47	12,83					
8	174101001	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	25,110	m3	1,79	44,95					
9	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	4,860	m3	7,45	36,21					
10	583313400	Kamenivo ťažené drobné 0-4 A	8,748	t	14,22			124,40	1,00000		8,748
						798,18	124,40				8,748

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

11	317321311	Preklady zo železobetónu tr. C16/20	1,859	m3	93,50	173,82		2,41828			4,496
12	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	12,544	m2	10,10	126,69		0,00726			0,091
13	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	12,544	m2	2,94	36,88					
14	317361821	Výstuž prekladov, ríms BST 500 (10505)	0,465	t	1 310,00	609,15		1,04425			0,486
15	317361PC1	Kovanie výstuže prekladov do muríva - výstuž D12 mm na chem. kotvu	24,000	ks	2,40	57,60		1,03229			24,775
16	342272148	Priečky PPP Ytong hr. 50mm 600kg/m3	6,861	m2	8,60	59,00		0,04648			0,319
17	342272336	Priečky PPP Ytong hr. 100mm 550kg/m3	7,240	m2	13,70	99,19		0,07862			0,569

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 162,330 EUR

30,735

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt: Stavebné úpravy - odstránenie statických a ostatných porúch konštrukcii.

POZEMSTWA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súhr v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
18	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	2,607	m3	91,00	237,24		2,42103	6,312		
19	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	26,072	m2	4,51	117,58		0,00335	0,087		
20	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	26,072	m2	1,43	37,28					
21	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,304	t	1 180,00	358,72		1,04157	0,317		
22	417361PC	Prikotnení nového vencia k murivu - výstuž D10 mm na chem. kotvu	140,000	ks	1,60	224,00		1,03856	145,398		
23	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	2,430	m3	38,50	93,56		1,89077	4,595		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :											
			1 068,380	EUR		1 068,38			156,709		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
24	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	70,500	m2	7,10	500,55		0,03036	2,140		
25	612473182	Vnútorná omietka MVC zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	12,000	m2	9,55	114,60		0,03497	0,420		
26	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	0,326	m3	103,00	33,58		2,42103	0,789		
27	642944121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	6,000	kus	12,30	73,80		0,05265	0,316		
28	553314190	Zárubňa oceľová CGA 70x197x11cm P	1,000	kus	19,20		19,20	0,01270	0,013		
29	553319610	Zárubňa oceľová CGU 60x197x11 cm	5,000	kus	18,79			0,01100	0,055		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :											
			835,680	EUR		722,53		113,15	3,733		
8 - RÚROVÉ VEDENIA											
30	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	27,000	m	0,44	11,88					
31	286110250	Rurka PVC kanalizačná spoj.gum. krúžkom 200x5,9x5000	5,000	kus	27,33		136,65	0,02420	0,121		
32	286110350	Rurka PVC - U hladké s hrdlom 200x5,0x2000	5,000	kus	12,06		60,30	0,06080	0,304		
33	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	27,000	m	1,97	53,19					
34	8944011PC1	Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu	2,000	kus	19,50	39,00		0,01428	0,029		
35	894411111	Zhotovenie šachtel z bet. dielcov, na potr DN do 200	2,000	kus	348,00	696,00		1,90900	3,818		
8 - RUROVÉ VEDENIA spolu :											
			997,020	EUR		800,07		196,95	4,272		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
36	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v do 10 m	619,080	m2							

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tona	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
37	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	619,080	m2	0,08	49,53		0,00070	0,433		
38	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	619,080	m2	0,53	328,11					
39	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	8,000	m2	0,85	6,80		0,00166	0,013		
40	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	16,830	m2	2,01	33,83		0,00068	0,011	0,131	2,205
41	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	7,800	m2	2,44	19,03		0,00068	0,005	0,055	0,429
42	965042121	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2	0,324	m3	76,50	24,79				2,200	0,713
43	966054121	Vybúranie časti ríms zo železobet. vyložených do 50 cm	64,800	m	6,85	443,88				0,108	6,998
44	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	10,000	kus	0,15	1,50					
45	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	2,640	m2	5,70	15,05		0,00225	0,006	0,075	0,198
46	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	1,735	m2	3,89	6,75		0,00103	0,002	0,062	0,108
47	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	6,000	m2	3,06	18,36		0,00094	0,006	0,054	0,324
48	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	10,600	m2	3,72	39,43		0,00120	0,013	0,088	0,933
49	973031PC	Vysek. káps a zhotovenie bet.lôžka pod oceľ. nosníky	6,000	ks	23,50	141,00		0,00142	0,009	1,800	10,800
50	975021PC	Zaistenie konštrukcii pri zásahoch do statiky	1,000	kpl.	27,00	27,00		0,04249	0,042		
51	975021PC2	Zhotovenie prestupu cez konštrukciu - pre kanalizáciu	2,000	kus	15,60	31,20		0,04249	0,085		
52	978011191	Očistenie vnút. omietok stropov váp. vápencom. do 100 %	70,500	m2	2,96	208,68				0,050	3,525
53	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	38,900	m2	1,89	73,52				0,068	2,645
54	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	18,118	t	6,85	124,11					
55	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	18,118	t	3,97	71,93					
56	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,118	t	4,55	82,44					
57	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	199,299	t	0,32	63,78					
58	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18,118	t	5,75	104,18					
59	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	36,236	t	0,63	22,83					
60	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	18,118	t	17,10	309,82					
61	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	31,174	t	16,90	526,84					

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 3 368,71 EUR

PRÁCE A DODÁVKY PSV

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 8 354,700 EUR

0,625

434,50

204,822

28,878

28,878

Prenášať rozpočtových nákladov v EUR

Objekt: Stavebné úpravy - odstránenie statických a ostatných porúch konštrukcií.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
71 - IZOLÁCIE											
713 - Izolácie tepelné											
62	713463112	Montáž tep.izol.potr.Mirelon,hr.6,0mm, D 22 mm	20,000 m		0,99	19,80		0,00024	0,005		
63	713463113	Montáž tep.izol.potr.Mirelon,hr.6,0 mm DN 26 mm	24,000 m		1,04	24,96		0,00024	0,006		
64	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	0,448 %		1,55	0,69					
		713 - Izolácie tepelné spolu :	45,450 EUR			45,45			0,011		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	45,450 EUR			45,45			0,011		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
721 - Vnútna kanalizácia											
65	721171109	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	26,500 m		9,75	258,38		0,00203	0,054		
66	721173205	Potrubié kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	17,000 m		6,35	107,95		0,00040	0,007		
67	721221201	Zápachové uzávierka umývadlová DN40	5,000 kus		2,07	10,35		0,00422	0,021		
68	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	43,500 m		0,60	26,10					
69	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	4,028 %		1,10	4,43					
		721 - Vnútna kanalizácia spolu :	407,210 EUR			407,21			0,082		
722 - Vnútny vodovod											
70	722171211	Potrubié vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	20,000 m		7,10	142,00		0,00014	0,003		
71	722171212	Potrubié vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	24,000 m		7,40	177,60		0,00023	0,006		
72	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre vyt. ventil G 1/2	20,000 kus		4,87	97,40		0,00073	0,015		
73	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	5,000 pár		8,40	42,00		0,00176	0,009		
74	7222201PC	Montáž + dodávka stlačiaceho ventilu pre pisoár	2,000 kus		28,05	56,10		0,00073	0,001		
75	722231041	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1/2	2,000 kus		7,25	14,50		0,00033	0,001		
76	551902440	Armatúry a príslušenstvo guľ. kohút 1/2" voda	2,000 kus		1,34		2,68	0,00009			
77	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	44,000 m		0,93	40,92		0,00017	0,007		
78	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	44,000 m		0,55	24,20					
79	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	5,974 %		0,70	4,18					
		722 - Vnútny vodovod spolu :	601,580 EUR			598,90			0,042		
725 - Zariadenia predmety											

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Objekt: Stavební úpravy - odstránenie statických a ostatných porúch konštrukcií.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, řemesla výkaz výměr	Množstvo Výměra	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnost' v tonách		Sůt' v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
80	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	4,000	sůbor	21,50	86,00		0,00165	0,007		
81	642301110	Misa záchodová 3101 biela vnút. zvislý odpad V	4,000	kus	62,35		249,40	0,01200	0,048		
82	725129201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(dílur.) bez splach. nádr.	2,000	sůbor	18,70	37,40		0,00337	0,007		
83	642510110	Musíľa pisoárová 390x300x480mm 5101 biela	2,000	kus	43,63		87,26	0,00800	0,016		
84	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	5,000	sůbor	16,10	80,50		0,00008			
85	642137500	Umývadlo biele 650x475x220mm typ DINO 1037.4 V	5,000	kus	17,23		86,15	0,01500	0,075		
86	7255151PC	Prietokový ohrievač vody pre 2 odborné miesta	2,000	sůbor	93,79	187,58					
87	725819401	Montáž ventilov rohových s prípojovacíou rúrkou G 1/2	20,000	sůbor	3,50	70,00		0,00004	0,001		
88	551410600	Ventil rohový mosadzný T65 1/2 s rúrkou a ružicou	20,000	kus	5,40		108,00	0,00030	0,006		
89	725829201	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	5,000	kus	5,15	25,75		0,00008			
90	551439700	Batéria umývadlová G 1/2 štandardná kvalita	5,000	kus	32,00		160,00	0,00100	0,005		
91	998725203	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	11,780	%	0,30	3,53					
		725 - Zariadenie predmety spolu :	1 181,570	EUR		490,76	690,81		0,165		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	2 190,360	EUR		1 496,87	693,49		0,288		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		733 - Rozvod potrubia									
92	733111103	Potrubie z rurok závit. bezošých bežných nízkotlak. DN 15	8,800	m	7,20	63,36		0,00145	0,013		
93	998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	0,634	%	1,80	1,14					
		733 - Rozvod potrubia spolu :	64,500	EUR		64,50			0,013		
		734 - Armatúry									
94	734222611	Ventil regul. závit. s hlavícou termost. ovlád. G 3/8	4,000	kus	10,20	40,80					
95	7342226PC	Uzatváracie šrobenie	4,000	kus	2,75	11,00					
96	734422110	Tlakomer	1,000	kus	11,97	11,97		0,00237	0,002		
97	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,638	%	0,20	0,13					
		734 - Armatúry spolu :	63,900	EUR		63,90			0,002		
		735 - Vykurovacie telesá									
98	735121PC1	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	1,000	kpl.	35,00	35,00		0,02745	0,027		
99	735159210	Montáž vyk. telies panel 2 rad. do 1140mm okrem VSŽ a rúrk	4,000	kus	9,15	36,60					

Objekt : Slabéne úpravy - odstránenie statických a ostatných porúch konštrukcií.

POZEMSKÉ											
Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer		Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
100	484543320	Teleso vykur.dosk.KORAD 22K 600x 600mm	3,000 kus		48,98			146,94	0,01677	0,050	
101	484543400	Teleso vykur.dosk.KORAD 22K 600x1200 mm	1,000 kus		80,50			80,50	0,03157	0,032	
102	7351592PC	Vypustenie a napustenie systému	1,000 kpl.		21,00		21,00				
103	998735203	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	3,200 %		2,50		8,00				
		735 - Vykuravacie telesá spolu :	328,040 EUR			100,60		227,44		0,109	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	456,440 EUR			229,00		227,44		0,124	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
104	762311PC	Zhotovenie spojov pomocou oceľ.spoj.prostriedkov - komplet	12,000 kus		7,20	86,40					
105	762331954	Vyrezanie častí streš. väzby prier. plocha reziva nad 450 cm2, dĺžky nad 8 m	30,500 m		7,20	219,60					
106	762332931	Doplnenie častí streš. väzby z hranolov, plocha do 120 cm2	3,200 m		6,75	21,60			0,00705	0,023	
107	605152820	Hranol SM 1 200x200 625-900	1,565 m3		210,00			328,65	0,55000	0,861	
108	762332934	Doplnenie častí streš. väzby z hranolov, plocha 228-450 cm2	5,500 m		17,60	96,80			0,02614	0,144	
109	762332935	Doplnenie častí streš. väzby z hranolov, plocha 450-600 cm2	25,000 m		24,50	612,50			0,03942	0,986	
110	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	13,656 %		4,30	58,72					
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	1 424,270 EUR			1 095,62		328,65		2,013	
		764 - Konštrukcie klampiarske									
111	7643112PC	Výmena spodných dvoch radov strešnej krytiny	114,120 m2		23,37	2 666,98			0,00690	0,787	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	2 666,980 EUR			2 666,98				0,787	
		766 - Konštrukcie stolárske									
112	7664212PC1	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäk. dreva š. do 80mm	1,000 kpl.		6,20		6,20		0,00004		
113	766661112	Montáž dvier kompl. ohvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	6,000 kus		5,25	31,50					
114	611601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa	5,000 kus		25,20			126,00	0,01380	0,069	
115	611601560	Dvere vnútorné hladké plné 70x197 Prefa	1,000 kus		26,30			26,30	0,01550	0,016	
116	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	6,000 kus		4,19	25,14			0,00001		
117	611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	5,000 kus		3,29			16,45	0,00092	0,005	
118	611871360	Prah dubový dĺžka 70 šírka 10cm	1,000 kus		3,80			3,80	0,00108	0,001	

Objekt: Stavebné úpravy - odstránenie statických a ostatných porúch konštrukcií.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
119	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m			1,00	2,35					
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	2,354 %								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	237,740 EUR			65,19	172,55		0,090		
120	767631510	Montáž okien plastových	34,100 m		9,40	320,54		0,00008	0,003		
121	611430000	Plastové okno 1200x2500 mm,ozn.g	2,000 kus		198,00		396,00	0,00710	0,014		
122	611430010	Plastové okno 600x880 mm,ozn.f	5,000 kus		69,85		349,25	0,00720	0,036		
123	611430020	Plastové okno 1180x1470 mm,ozn.b	1,000 kus		132,00		132,00	0,00730	0,007		
124	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	1 333,552 kg		0,48	640,10		0,00005	0,067		
125	13480825PC	Oceľová konštrukcia statického zaistenia stropu, vrátane náteru	1 333,552 kg		0,72		960,16	1,00000	1 333,552		
126	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	27,981 %		1,20	33,58					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	2 831,630 EUR			994,22	1 837,41		1 333,679		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	7 160,620 EUR			4 822,01	2 338,61		1 336,569		
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
127	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 200x200 do malty	20,310 m2		8,40	170,60		0,05023	1,020		
128	597643740	Dlažba keramická rozm. 300x300x8 mm,1tr. 1A	22,341 m2		5,89		131,59	0,02000	0,447		
129	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	3,022 %		4,10	12,39					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	314,580 EUR			182,99	131,59		1,467		
		77 - PODLAHY spolu :	314,580 EUR			182,99	131,59		1,467		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
130	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 200x100 do tmelu	78,000 m2		10,40	811,20		0,00234	0,183		
131	597658300	Obkladačky keramické rozm.200x250 mm,1 tr.	85,800 m2		5,80		497,64	0,02100	1,802		
132	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	13,088 %		2,30	30,10					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	1 338,940 EUR			841,30	497,64		1,984		
		783 - Nátery									
133	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	8,800 m		1,31	11,53		0,00009	0,001		

Objekt :Stavebné úpravy - odstránenie statických a ostatných porúch konštrukcií .

POZEMNÉ											
Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
134	783626300	Nátory stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním	42,700	m2	4,09	174,64		0,00032	0,014		
135	783782203	Nátory tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	116,400	m2	2,48	288,67		0,00034	0,040		
		783 - Nátory spolu :	474,840	EUR		474,84			0,054		
		784 - Maľby									
136	784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojfas. v miest. do 3,8m	50,000	m2	0,73	36,50		0,00018	0,009		
		784 - Maľby spolu :	36,500	EUR		36,50			0,009		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 850,280	EUR		1 352,64	497,64		2,047		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	12 017,730	EUR		8 128,96	3 888,77		1 340,507		
		Za rozpočet celkom :	20 372,430	EUR		16 049,16	4 323,27		1 545,328		28,878